

Hauptmassen für die Veröffentlichung

Bodenaushub:	ca. 160 m ³
Frostschuttschicht herstellen:	ca. 200 m ³
Schottertragschicht 0/32 mm herstellen:	ca. 60 m ³
Regenwasserkanal PVC DN200 bis DN250:	ca. 135 m
Regenwasserkanal Beton DN300 bis DN800:	ca. 210 m
RW-Kontrollschächte:	9 Stck
Versickerungsbecken ca. 1.300 cbm	1 Stck
Doppelstabgitterzaun:	ca. 120 m
Betonbordstein:	ca. 370 m
Betonverbundsteinpflaster 8 cm:	ca. 420 m ²