

Proj.: 1020
LV: 2
Bereich 01

Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)
Bauarbeiten
Baustelleneinrichtung

10

Einrichtung, Unterhaltung, Räumung der Baustelle

Für vollständiges Einrichten der Baustelle, wie Antransport, Entladen, Aufbau sämtlicher Geräte, Maschinen und Sicherheitsvorkehrungen, Baubaracken und Unterkunftsräume oder anderer Einrichtungen, Umschlagseinrichtungen für Lagerplätze, Umzäunungen, Ausrüstungsgegenständen, Bewachung, Herstellung des evtl. erf. Stromanschlusses, für das Abschränken, Bewachen und Beleuchten der Baustelle, für das Abstellen von Verkehrsschildern nach der StVO während der gesamten Bauzeit, das Herstellen und Unterhalten der Zufahrtswege.

Für die Unterhaltung der Baustelle, insbesondere der Beleuchtung, Absperrung, Beschilderung sowie Gestellung von Laufbrücken und Stege usw. während der Bauzeit. Zu der Baustellenunterhaltung gehört nicht die Vorhaltung und die Instandsetzung der Geräte und Baumaschinen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Für das Räumen der Baustelle von Baubuden und Lagerschuppen, Geräten, Betriebseinrichtungen, Abtransport derselben sowie Aufräumen der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes ebenso für Wege und Anlagen.

Menge: 1 St EP: GP:

20

Bauzaun, Stahlrahmen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., aufstellen und nach Abschluß aller Bauarbeiten abbauen. Der Bauzaun ist zusätzlich mit ca. 10 Hinweisschildern über den Verbot des Betretens der Baustelle zu versehen. inkl. Zufahrtstore.

frei Baustelle liefern und, lot- und fluchtgerecht nach Angabe des Architekten einschl. Erdarbeiten und sämtlicher Nebenleistungen, Wartung und späteren Abbau. Zaunhöhe: 2,00 m

Der Bauzaun ist bereits 4 Wochen vor Arbeitsbeginn für die Abbrucharbeiten aufzustellen und während der gesamten Bauzeit aller Gewerke ordnungsgemäß stehen zu lassen.

Menge: 300 m EP: GP:

Proj.: 1020 **Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)**
LV: 2 **Bauarbeiten**
Bereich 01 **Baustelleneinrichtung**

Übertrag €

30 **Toilettenhäuschen**
Toilettenhäuschen als Fertigkabine während der Rohbau-
und Ausbauphase während der gesamten Bauzeit für alle
Bauhandwerker vorhalten einschl. der regelmäßigen
Entleerung und Reinigung.

Menge: 1 St EP: GP:

Summe Bereich 01 Baustelleneinrichtung

Proj.: 1020
LV: 2
Bereich 04

Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)
Bauarbeiten
Maurerarbeiten

Übertrag €

100

Verblendmauerwerk, NF

Steinmaterial (Kalkulationsrichtwert: 500,- / 1.000 St.) frei Baustelle liefern. Die Klinker sind bodenfrei zu lagern. Die Klinker sind aus mehreren Paketen zu entnehmen und zu verarbeiten (quermischen). Im übrigen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mörtelhersteller zu beachten. Abgerechnet werden die Klinker nach Fertigstellung der tatsächlich vermauerten Flächen. Verschnitt wird nicht gesondert abgerechnet
Steinmaterial als Verblendschalenmauerwerk DIN 1053/ DIN 105 an vorh. Drahtanker mit Luftschicht, Dämmung gesondert, Schalenabstand 100mm vor Außenwänden, im wilden Verband gemauert fachgerecht herstellen. Mauerziegel aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen - quermischen. Saugfähige Vormauerziegel vornässen - insbesondere bei trockener Witterung. Teilstücke von Verblendziegeln z.B. für den notwendigen Verbandsausgleich nicht schlagen sondern sägen. Gerüst sauber halten - Mauerwerk abdecken. Die Fugen müssen für das nachträgliche Einfügen 1,5 bis 2,0 cm flankensauber ausgekratzt werden. Mauermörtelgruppe 2a

Leitfabrikat:

Röben ADELAIDE Klinker, NG
240x115x71mm burgund, glatt

Produktmerkmale

- Hersteller: Röben
- Artikel: Klinker
- Ausführung: NF
- Breite: 115mm
- Farbe: burgund, blaurot-geflammt
- Höhe/Dicke/Stärke: 71mm

- Länge: 240mm
- Modell: ADELAIDE
- Oberfläche: glatt

oder gleichwertig:

Fabrikat und Typ

Begründung Leitfabrikat:
Ausnahmsweise darf ein Leitfabrikat oder Leitprodukt genannt

Proj.: 1020
LV: 2
Bereich 04

Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)
Bauarbeiten
Maurerarbeiten

Übertrag €

werden, wenn es dem Auftraggeber nicht möglich ist, die Leistung anders zu beschreiben. Dabei ist der Zusatz „oder gleichwertig“ zu verwenden. Die Nennung des Fabrikats dient in diesem Fall nicht der Vorgabe eines Produkts oder der Benennung eines Wunschprodukts, sondern dient ausschließlich der Beschreibung. Ist die Beschreibung durch ein solches Leitfabrikat oder Leitprodukt ausnahmsweise zulässig, muss der Bieter die Gleichwertigkeit des von ihm angebotenen Alternativprodukts zum Leitprodukt nachweisen.

Eine Bemusterung wird vorgeschrieben.

Menge: 775 m2 EP: GP:

110

Verblendmauerwerk herstellen

o.g. Steinmaterial als Verblendschalenmauerwerk DIN 1053/ DIN 105 an vorh. Drahtanker mit Luftschicht, Dämmung gesondert, Schalenabstand 155 mm vor Außenwänden, im wilden Verband gemauert fachgerecht herstellen. Mauerziegel aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen - quermischen. Saugfähige Vormauerziegel vornässen - insbesondere bei trockener Witterung, nicht saugfähige Vormauerziegel pudern. Teilstücke von Verblendziegeln z.B. für den notwendigen Verbandsausgleich nicht schlagen sondern sägen. Gerüst sauber halten - Mauerwerk abdecken. Die Fugen müssen für das nachträgliche Einfügen 1,5 bis 2,0 cm flankensauber ausgekratzt werden. Mauermörtelgruppe 2a

Steinmaterial nach Angabe der Bauleitung und nach den Architektenplänen fachgerecht vermauern.

Menge: 775 m2 EP: GP:

120

Verfugung

Verfugung von vorgeb. Verblendschalenmauerwerk inkl. der senkrechte Verfugung (Grenadierschicht etc.) mit einem Fugen- Mörtel, Zusammensetzung 2/3 Dykerhoff-Weiß u. 1/3 Zement.

Vor dem Verfugen ist das Mauerwerk vorzunässen und mit Salzsäure zu reinigen. Spätere Ausblühungen sind auszuschließen.

Vor den Arbeiten sind Fugenmuster anzulegen und vom Bauherrn frei zu geben.

Menge: 775 m2 EP: GP:

Proj.: 1020 **Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)**
LV: 2 **Bauarbeiten**
Bereich 04 **Maurerarbeiten**

Übertrag €

240 **Bitumendickbeschichtung**
Bitumendickbeschichtung auf Innenschale von Unterkante
Z-Isolierung bis Oberkante Außenseite Außenfundament
als Abdichtung des Mauerwerkes gegen Feuchtigkeit.

Menge: 210 m EP: GP:

Summe Bereich 04 Maurerarbeiten

Proj.: 1020
LV: 2
Bereich 09

Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)
Bauarbeiten
Zimmerarbeiten

- 10 **Bauholz liefern**
 Bauholz (tauchgrundimprägniert) in allen Abmessungen für Dachkonstruktionen, Balkenlagen, Wand-Trag- u. Unterkonstruktionen, laut Zeichnung und stat. Berechnung die Holzliste, für Zimmerarbeiten; Abbund gesondert.
 Holzart : Fichte/Tanne GK: II
 Güteklass: C 24 Holzfeuchte max. 20 %, KVH
- Menge: 37 m3 EP: GP:
- 20 **Abbund Bauholz für Dachkonstruktionen**
 Abbund von Bauholz für Dachkonstruktionen und Balkenlage, incl. aller Anschlüsse und Auswechslungen sowie der Kleiseisenteile, wie Schwerlastdübel, Bolzen, Anker, Nägel, Balkenschuhen, Flachstahlanker, Rispenbänder, Verbinder usw. (soweit nicht gesondert beschrieben) nach Statik aufstellen
 Konstruktionsteile: Dach-, Trag-, Hilfs- und Unterkonstruktionen etc.
 Dachform/ - neigung: s. Zeichnung
- Menge: 2.300 m EP: GP:
- 30 **Kehlen als Zulage**
 Kehlen als Zulage für erschwertes Arbeiten
 Holz gesondert
- Menge: 100 m EP: GP:
- 40 **Verjüngung der Sparrenköpfe**
 Die Sparrenköpfe sind entsprechend der Angabe der Bauleitung zu verjüngen
- Menge: 170 St EP: GP:
- 50 **Tauf-Dach-Untersichtschalung,KS, 16mm**
 Schalung aus Kunststoff, für Traufe und Ortgänge
 Montage an Pos. zuvor als Untersichtschalung.
 In verschiedenen Längen und Breiten mit allen erforderlichen Klein- und Anschlussprofilen sowie Abschluss- und Anschlussprofilen
 inkl. Unterkonstruktion aus 2x Holzlatten umlaufend 200mm breit, 8,5mm stark in verschiedenen Längen
 Farbe: Weiß
- Menge: 154 m2 EP: GP:

Proj.: 1020
LV: 2

Neubau einer Kinderkrippe (3-gruppig)
Bauarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

Bereich 01	Baustelleneinrichtung	€
Bereich 02	Erdarbeiten	€
Bereich 03	Entwässerung	€
Bereich 04	Maurerarbeiten	€
Bereich 05	Betonarbeiten	€
Bereich 06	Trockenbauarbeiten	€
Bereich 07	Putzarbeiten	€
Bereich 08	Estricharbeiten	€
Bereich 09	Zimmerarbeiten	€
Bereich 10	Dachdeckerarbeiten	€
Bereich 11	Klempnerarbeiten ZINK	€
Bereich 12	Sonstiges	€

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme €
